



Legenda:

Navrhované prvky

- Navrhovaný listnatý strom
- Navrhovaný listnatý keř
- Navrhované skupiny keřů
- Navrhovaná obnova trávníku
- Číselné označení navrhovaného druhu stromu
- Číselné označení navrhovaného druhu keře / počet ks
- Plánovaná úprava chodníku (není součástí projektu)
- Navrhovaná lavička
- Plánované pítko (není součástí projektu)
- Plánovaný vodní prvek (není součástí projektu)

Navrhovaný rostlinný materiál:

- STROMY:**
celkem 14 ks
5 - *Aesculus x carnea* 'Briotii' - jírovec pleťový - 1 ks
8 - *Carpinus betulus* 'Fastigiata' - habr obecný - 9 ks
11 - *Prunus hillieri* 'Spire' - slivoň Hillierova - 4 ks
- KERÉ:**
celkem 489 ks
17 - *Deutzia x kalmiiiflora* - trojpek mamotkvětý - 3 ks
18 - *Deutzia gracilis* 'Nikko' - trojpek nežný - 70 ks
19 - *Deutzia x hybrida* 'Strawberry Fields' - trojpek zahradní- 20 ks
24 - *Kolkwitzia amabilis* 'Pink Cloud' - kolkvice nádherná - 6 ks
25 - *Ligustrum vulgare* 'Atrovirens' - ptačí zob obecný - 70 ks
26 - *Ligustrum vulgare* 'Lodense' - ptačí zob obecný - 100 ks
29 - *Rosa* 'Sea Foam' - růže - 60 ks
30 - *Ribes alpinum* 'Schmidt' - meruzalka alpská - 70 ks
31 - *Spiraea japonica* 'Little Princess' - tavolník japonský - 75 ks
35 - *Taxus baccata* - tis červený - 15 ks

Vedení sítí technické infrastruktury:

- sdělovací vedení Cetin
- vedení NN - podzemní
- vedení NN - nadzemní
- plynovod s ochranným pásmem
- vodovod
- kanalizace

Stávající prvky

- Trávník
- Skupiny dřevin
- Předzahrádky
- Květinové záhony
- Schodiště
- Povrch dlážděný
- Povrch živčinný
- Povrch mlát/štěrk/písek
- Zidky
- Odpadkový koš
- Socha
- Informační a orientační tabule
- Osvětlení
- Soliterní kameny
- Boží muka
- Studna/pumpa
- Mobilní zeleň
- Lavička přenosná
- Stojan na kola
- Ponechaný strom listnatý/jehličnatý
- Ponechaný keř soliterní jehličnatý
- Pořadové číslo dřeviny
- Obvod koruny dřeviny
- Ponechaná skupina keřů
- Stávající stromy nehodnocené v rámci inventarizace
- Stávající skupiny keřů nehodnocené v rámci inventarizace
- Hranice úprav
- Hranice parcel KN
- Vnitřní kresba parcel
- Číslo parcely KN

Poznámka:
Před započítáním prací je nutno výtýčit všechny 15 příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců inženýrských sítí.

Souřadný systém: JTSK Výškový systém: Bpv

Zpracovatel: Atrégia s.r.o. Sebrov 215, 679 22 Sebrov-Kateřina email: info@atregia.cz	Investor: Město Bystré Nám. Na podkove 2, 569 92 Bystré email: starosta@bystre.cz tel.: 468008184
HIP: Ing. Yvona Lachnová	Zpracoval: Ing. Karolína Bečvářová
Název akce: Revitalizace zeleně na vybraných veřejných prostranstvích města Bystré	
Název výkresu: Návrh řešení "Lokalita č.1"	
Zpracovatel částí PD:	Autortzační razítko:
Datum: 03/2017	DPS
Měško: 1:500	
Číslo zakázky: 118/2016	
Formát: 6xA4	
Číslo výkresu: 05a	Číslo paré: